

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epurenii, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

*Hotărârea s-a adoptat
cu votul a 13 din 13
consilieri în funcție*

HOTĂRÂREA Nr.70 privind aprobarea achiziției –Tâmplărie PVC la Centrul Cultural din satul Epurenii -

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală , înregistrat sub nr.RS 446/11.11.2019 ;
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. RS 448 /11.11.2019 ;
- art. 120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 62/31.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Duda Epurenii pe luna octombrie anul 2019 ;

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrative ; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Duda-Epurenii , județul Vaslui ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă achiziția- Tâmplărie PVC la Centrul Cultural din satul Epurenii .

Art.2 . Se aprobă Caietul de sarcini pentru achiziția prevăzută la art.1 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .



Art. 3. Achiziția prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se va face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice iar sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetul local - cap.67.2A .

Art. 4. – Se imputernicește primarul comunei Duda Epureni ,domnul PETRICĂ CHIRIAC , să încheie contractul de achiziție , cu respectarea prevederilor legislației din materia achizițiilor publice..

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Duda Epureni .

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Duda-Epureni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Duda-Epureni și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul www.duda-epureni.ro.

Duda-Epureni 21.11.2019

Total consilieri	13
Prezenți	13
Pentru	13
Împotrivă	0
Abțineri	0

**Președinte de ședință ,
Consilier**

CONDREA COSTICĂ

Condrea Costică



**Contrasemnează ,
Secretar general comuna Duda-Epureni
PIVNICERU CARMEN**

Pivniceru Carmen

CAIET DE SARCINI

Tâmplărie PVC la Centrul cultural din satul Epurenii

A. PREAMBUL

A.1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

A.2. În acest sens orice ofertă prezentată se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsură în care propunerea tehnică presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

B. NATURA, CANTITATEA ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR / SPECIFICAȚII TEHNICE

B.1 Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei PVC la Centrul cultural situat în loc. Epurenii, str. Prof. C-tin Asiminei, nr. 2, jud Vaslui, sunt următoarele:

- Demontarea tâmplăriei existente, evacuarea acesteia și montarea tâmplăriei PVC având specificațiile tehnice enunțate la capitolul B.2 – 32,05 mp;

- Reparații șpaleți (glafuri) interior - exterior- 32,05 ml.

Durata de execuție: 30 zile de la predarea ordinului de începere al lucrărilor.

Termen de garanție a lucrării : 12 luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

B.2. Specificații tehnice necesare pentru tâmplării exterioare și interioare, și accesorii pentru tâmplării - Profile din pvc 6 camere cu adâncimea (lățime profil) de montaj de minim 66 mm pentru geamuri și 74 mm la uși;

- Profile Clasa A - grosimea peretelui exterior de 3 mm ; - Durata de viață a profilelor: - estimată de producător la minim 50 ani; - Armare cu oțel zincat de 1,5 -2 mm grosime ,tratată anticoroziv ; - Coeficient de izolare termică a profilului armat : $u \leq 1,4$ W/mpK (6 camere) - Coeficient de izolare fonică a tâmplăriei: > 33 db , - Feronerie din oțel garantată pentru cel puțin 15.000 cicluri închis-deschis.

- Geam termoizolant executat din sticlă float , cu un coeficient de transfer termic $u < 1,4$ W/mpK pentru structura de 24 mm float 4mm-16mm-low-e 4mm ..

Standarde și normative folosite

Legea 10/1995 Calitatea în construcții

STAS 4670-74 Modularea construcțiilor Goluri pentru uși și ferestrele clădirilor de locuit și social-culturale.

STAS 1637-73 Uși și ferestre.Denumirea convențională a feței ușilor și ferestrelor, a sensului de rotație pentru închiderea lor și notarea lor simbolică.

Normative: C 185-78; C186-79; C 199-79;C 47-86.

STAS 1548-91 Accesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu bare (cremoane)

STAS 2419-88 Accesorii metalice pentru tâmplărie. Mânere, butoane, șilduri și rozete



STAS 1547-86 Accesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale îngropate cu aripi plane
GARANȚIE FERONERIE : 15000 cicluri închis-deschis
GARANȚIA PENTRU FERESTRE : (condiții de exploatare normală) este de 5 ani.
GARANȚIA LA SIGILAREA STICLEI: este de 2 ani.

B.2.1 Tâmplăria exterioară

Materiale și produse

Ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. Vor fi utilizate numai elemente de construcție, corespunzătoare sistemului de produse prezentat. Excepție face feronerie pentru uși, respectiv pentru ferestre.

Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultată din calcul pe baza desenelor de execuție astfel încât să reziste la încărcările date de vânt, mișcarea seismică a structurii de rezistență a construcției, variațiilor de temperatură și dilatare și altor încărcări date de condițiile normale de exploatare ale clădirii.

Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlată a condensului și a apei către exteriorul construcției;

Materialele se vor livra în ambalajele de origine, containere sau pachete purtând marca și identificarea producătorului sau furnizorului.

Piese de feronerie și accesorii se vor livra în ambalajul original pentru a nu se deteriora.

Piese de feronerie se vor livra în seturi, pentru o mai ușoară evidențiere la montajul pe tâmplărie. Transportul se face cu mijloace de transport adecvate.

În mijlocul de transport, tâmplăria va fi așezată pe suporturi, șipci care să le ferească de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Depozitarea se va face în încăperi uscate, ferite de ploaie și raze solare, ferite de vânt și degradări prin lovire și în condițiile cerute de producător.

Tehnologie de execuție

Montarea se face în goluri finisate sau cu rame oarbe.

Se va face:

- verificarea calității lucrărilor executate anterior și care pot influența operațiunile de montaj a tâmplăriei

- se va realiza trasarea și verificarea axelor de montaj a tâmplăriei, funcție de elementele de prindere existente sau pentru poziționarea acestora.

Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu spume poliuretane. Montajul tâmplăriei și accesoriiilor acesteia se va executa conform recomandărilor producătorului tâmplăriei și în acord cu reglementările în vigoare. Se va avea în vedere îmbinarea corectă și estetică cu părțile de construcție adiacente. Se vor asigura și menține condițiile de mediu necesare pentru montajul tâmplăriei conform normelor și normativelor în vigoare și recomandările producătorului. Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform instrucțiunilor scrise ale producătorului. Se va îndepărta excesul de spumă poliuretanică și alte materiale reziduale. Se va proteja tâmplăria pe parcursul executării altor lucrări de finisaj până la recepția finală cu folii de polietilenă astfel încât să nu se murdărească sau să se deterioreze. Se va păstra pe cât posibil folia de protecție originală. Poziționarea corectă a tocului se verifică cu nivelmetrul și cu firul cu plumb.

Înainte de montarea tocurilor se vor face următoarele operațiuni:



- verificarea calității lucrărilor executate anterior și care pot influența operațiunile de montaj a tâmplăriei;

- trasarea și verificarea axelor de montaj a tâmplăriei, funcție de elementele de prindere existente sau pentru poziționarea acestora.

Lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajului tâmplăriei:

- Materializarea trasării poziției fiecărui gol; - Fixarea praznurilor pentru tâmplărie și cele pentru finisarea spaleților și glafului; - Finisarea conturului fiecărui gol la pozițiile materializate prin planurile de execuție;

Montajul se va realiza conform specificațiilor tehnice ale producătorului.

Pozarea și echiparea tâmplăriei

- Fiecare toc este adus la poziție și fixat în prima formă prin pene la colțuri și la intervale max. 1,5 m. - Fixarea definitive a tocului la praznuri; - Matarăa cu straif izolant a spațiilor rămase libere între toc și gol; - Montarea foilor mobile precum și a geamurilor - Înălțurarea îmbrăcăminții din folie; - Retușuri și completări;

B.2.2 Feronerie

Acest capitol cuprinde specificații pentru feronerie la tâmplărie interioară și exterioară.

Materiale și produse

Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calității construcției, stilul, aspectului și finisajul cu cele care apar în catalogul producătorului și vor avea o construcție robustă.

Articolele de feronerie trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune, să asigure o durabilitate ridicată în timp, cu eforturi minime de întreținere.

Se va coordona feroneria cu celelalte lucrări.

Se vor furniza articole de feronerie concepute adecvat utilizării pe tâmplărie de grosimile, profilul, securitatea deschiderii și alte cerințe similare, necesare montării și funcționării corecte.

Toate șuruburile vor fi ascunse. În mod excepțional se admit șuruburi vizibile cu cap decorativ.

Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie și zugrăveli, prin învelirea lor în folie de polietilenă. Se va avea grijă deosebită la transportul elementelor de tâmplărie, având feroneria montată, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

Fiecare piesă de feronerie va fi ambalată separat, împreună cu șuruburile și celelalte accesorii, marcate clar la exterior pentru a identifica conținutul și amplasarea specifică în lucrare. Piese de feronerie și accesoriile se vor livra în ambalajul original pentru a nu se deteriora.

Se vor depozita conform cerințelor producătorului.

Numărul de balamale depinde de mărimea și de greutatea ansamblului.

Tehnologii de execuție

Fiecare piesă de feronerie va fi montată conform instrucțiunilor și recomandărilor producătorului.

Nu se vor monta piese de feronerie aplicate înainte de terminarea finisării suportului. Piese se vor monta perfect vertical, orizontal și aliniat.

Fiecare piesă de feronerie va fi reglată și verificată pentru a se asigura funcționarea corectă.

Se vor înlocui piesele care nu pot fi reglate.

Feroneria trebuie să fie curată, fără urme de vopsea, zgârieturi sau deformări.

Elementele de închidere, trebuie să funcționeze ireproșabil, fără greutate și să asigure închiderea etanșă a tâmplăriei.

